3. PRESUPUESTO

URBANIZACIÓN DEL ENTORNO VIARIO DE LA FONT MENOR
PROYECTO BÁSICO
AVANCE DE PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL

cap./partida núm.	unidades	capítulo		medición	precio	p.e.m.
1		**DEMOLICIONES Y MOVIMIENTOS DE TIERRA**				**22.153,14 €**
1,1	m3	demolición muros existentes		18,00	39,00	702,00
1,2	m	corte de pavimento de asfalto		155,00	5,20	806,00
1,3	m2	demolición de aceras, soleras de hormigón, calzadas de aglomerado asfáltico, bordillos		1.294,46	5,40	6.990,08
1,4	m3	excavanción en zanjas (saneamiento, alumbrado, bordilllos, etc		485,89	8,30	4.032,87
1,5	m3	relleno de zanjas con suelo seleccionado		242,94	12,00	2.915,33
1,6	m3	transporte de tierras y escombros y gestión de residuos		2.395,31	2,80	6.706,87
2		**ALBAÑILERÍA Y PAVIMENTOS**				**87.810,12 €**
2,1	m3	muro de mampostería ordinaraia 2 caras vistas		6,25	254,32 €	1.589,50
2,2	m	coronación de muro con mortero 5 cm esp.		12,50	31,00 €	387,50
2,2	m2	solera hormigón		1.294,46	22,00	28.478,12
2,3	m3	relleno y extendido de gravas		258,89	21,00	5.436,73
2,4	m	bordillo de hormigón 20*30*50		155,00	19,00	2.945,00
2,5	m	rígola		155,00	8,00	1.240,00
2,6	u	alcorque metálico de 1000x1000 mm		7,00	116,38	814,66
2,7	u	alcorque metálico de 1200x1200 mm		2,00	137,93	275,86
2,8	u	tapa de alcorque de fundición 1000x1000 mm		7,00	167,24	1.170,69
2,9	u	tapa de alcorque de fundición 1200x1200 mm		2,00	234,48	468,97
2,10	m2	pavimento de adoquín de hormigón coloreado		1.294,46	35,00	45.306,10
2,11	m2	reposición de pavimento asfáltico		93,00	18,00	1.674,00
3		**JARDINERÍA Y MOBILIARIO URBANO**				**1.687,80 €**
3,1	u	plantación de melia acedarach		6,00	110,00	660,00
3,2	m3	tierra de labor para alcorques		6,00	22,30	133,80
3,3	u	papeleras metálicas		3,00	298,00	894,00
4		**INST. SANEAMIENTO**				**25.313,31 €**
4,1	m	canalización alcantarillado Ø200 imbornales		55,00	28,42	1.563,31
4,2	m	canalización alcantarillado Ø250 imbornales		95,00	38,00	3.610,00
4,3	m	canalización alcantarillado Ø300 imbornales		370,00	48,00	17.760,00
4,4	u	pozo de saneamiento pluviales		2,00	490,00	980,00
4,5	u	imbornal 40*60 fundición		10,00	140,00	1.400,00
5		**INST. ALUMBRADO PÚBLICO**				**23.757,20 €**
5,1	m	canalización alumbrado 2Ø100 mm		230,00	34,00	7.820,00
5,2	m	linea electrica 4x6 mm2		230,00	5,00	1.150,00
5,3	u	arqueta		16,00	120,00	1.920,00
5,4	u	gotero		4,00	620,00	2.480,00
5,5	u	cimentación de báculo: zapata hormigóny pernos de anclaje		12,00	45,00	540,00
5,6	u	farola fundición paseo peatonal		7,00	581,60	4.071,20
5,7	u	farola doble brazo para calzada y acera		5,00	1.155,20	5.776,00
		SUMA capítulos 1 al 5				**160.721,58 €**
6		**SEGURIDAD Y SALUD**	**2,5%**			**4.018,04 €**
		TOTAL PEM				**164.739,62 €**

URBANIZACIÓN DEL ENTORNO VIARIO DE LA FONT MENOR PROYECTO BÁSICO PRESUPUESTO GENERAL PARA CONOCIMIENTO DE LA ADMINISTRACIÓN		
Superficie del ámbito (m2)		**1.294,46**
PEM		164.739,62 €
Gastos generales	13% s/PEM	21.416,15 €
Beneficio industrial	6% s/PEM	9.884,38 €
SUMA		196.040,14 €
I.V.A.	16% s/SUMA	31.366,42 €
PRESUPUESTO DE LICITACIÓN DE LA OBRA		**227.406,57 €**
HONORARIOS DE REDACCIÓN DE PROYECTO (I.V.A. incl.)		**12.060,34 €**
HONORARIOS DE DIRECCIÓN DE OBRA (I.V.A. incl.)		**11.490,95 €**
PRESUPUESTO GENERAL PARA CONOCIMIENTO DE LA ADMINISTRACIÓN		**250.957,87 €**

Valencia, a 21 de abril de 2009

Fdo.: Ezequiel Fornas Castellote. Arquitecto.
e.r. VETGES TU I MEDITERRÀNIA, S.L.P.